



CONSORZIO DI BONIFICA
SINISTRA MEDIO BRENTA
MIRANO (VENEZIA)

TERMINAZIONE VENETA 23 ZUGNO 1604

PARERE IDRAULICO

li, **18.01.2008** REGISTRO N. **9242**

Risposta alla nota del 23/08/2007 (ns. prot. 8310 del 24/08/2007) e integrazione del 14.11.2007 (ns. prot. 10940 del 14/11/2007).

OGGETTO: Istanza per lo scarico di acque reflue depurate da attività di recupero di rifiuti ferrosi insistente sul mappale n. 274 fg 11 sez. Chirignago nello scolo demaniale "Fosso 6" in Comune di Venezia.
Parere idraulico.

RICHIEDENTE: FERRARESE srl Via Bottenigo n. 84 MARGHERA-VE

ISTRUTTORE: Casoni dott. agr. Carlo

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto e alla documentazione depositata presso questo Consorzio, fatti salvi le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati, si esprime per quanto di competenza ed esclusivamente sotto il punto di vista idraulico **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto negli elaborati depositati in data 24/08/2007 e 14/11/2007 a firma degli arch. Rizzi Giorgio e Traverso Franco, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'opera dovrà essere eseguita rispettando scrupolosamente le indicazioni costruttive indicate negli elaborati grafici allegati;
- qualsiasi manufatto afferente la condotta in questione dovrà essere posto ad una distanza non inferiore a m. 4 dal ciglio dello scolo "Fosso 6";
- dovrà essere previsto un idoneo sistema antirigurgito;
- la tubazione dovrà essere sagomata in continuità della scarpata e non dovrà sporgere;
- a monte e a valle del nuovo manufatto di scarico, per una lunghezza di mt. 2,00, dovrà essere realizzato a regola d'arte un adeguato sistema di protezione della sponda e del fondo con l'utilizzo di una palificata di sostegno in legname di essenze forti posta al piede della scarpata, realizzata con pali del diametro medio di 15-20 cm., con la posa di un presidio di sponda realizzato con materiale lapideo non gelivo di pezzatura



**CONSORZIO DI BONIFICA
SINISTRA MEDIO BRENTA
MIRANO (VENEZIA)**

TERMINAZIONE VENETA 23 ZUGNO 1604

15-20 cm, compattato e disposto a formare il piano della scarpata fino ad un'altezza pari ad almeno i due terzi della stessa;

- a lavori ultimati dovrà essere rimessa in pristino stato ogni pertinenza idraulica, con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- per tutta la durata dei lavori dovrà essere assicurato costantemente il libero deflusso delle acque, eventualmente anche con l'ausilio di pompe, perciò nessuna armatura o ponteggio dovrà impedire o ostacolare tale deflusso; il concessionario sarà responsabile di danni a cose o a terzi riconducibili a negligenze nell'esecuzione dei lavori o al mancato rispetto delle condizioni esecutive impartite;
- dovrà essere acquisito ogni altro parere, autorizzazione o concessione prevista dalle normative in vigore. Qualora non sia sottoscritto, il Consorzio revocherà il presente parere idraulico e comunicherà agli enti preposti l'impossibilità allo scarico nello scolo "Fosso 6"
- qualora fossero realizzate opere fognarie comunali lungo via Bottenigo o comunque nelle zone limitrofi, la ditta si impegna con la presente a provvedere all'allacciamento con la stessa.

Le acque reflue depurate immesse nello scolo "Fosso 6" dovranno rispettare il D. Lgs. del 03.04.2006 n. 152 e del D. M. A. del 30.07.1999.

Le spese per eventuali analisi relative ai reflui immessi nello scolo "Fosso 6" saranno a carico della ditta richiedente.

In allegato al presente Parere Idraulico si trasmette copia timbrata dei seguenti elaborati tecnici, conformi a quelli depositati in data 24/08/2007 e 14/11/2007 per l'istruttoria presso questo Consorzio:

- Relazione tecnica;
- Tav. 1: Planimetria generale, sezione, particolari.

**IL CAPO UFFICIO AGRARIO,
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Casoni dott. agr. Carlo)

Visto:
IL DIRETTORE
(Carretta ing. Akise)